

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **01. OBJETO.**

Fabricação e instalação de uma estrutura para manutenção e limpeza da cobertura do elevador panorâmico da Prefeitura.

O elevador se encontra no prédio da Prefeitura do Município de Varginha localizada na Rua Júlio Paulo Marcelini Nº50.

### **02. PRAZO.**

O prazo máximo para os serviços de execução dos serviços descritos neste memorial é de no máximo 30 dias.

### **03. GENERALIDADES.**

**03.01.** Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações dos Projetos e complementados pela descrição deste Memorial.

**03.02.** A execução do serviço de fabricação e montagem das estruturas deverá obedecer às prescrições da ABNT.

**03.03.** Todos os equipamentos para a fabricação e montagem das estruturas a serem utilizados deverão estar em perfeito estado de funcionamento.

**03.04.** A cobertura em policarbonato deverá ser revestida por uma "capa" que a proteja das queimaduras proveniente das soldas executadas em campo.

**03.05.** Os equipamentos de segurança deverão estar em ótimo estado, garantindo a segurança dos funcionários e atendendo às exigências prescritas pela ABNT.

**03.06.** A Contratada deverá também cumprir rigorosamente as Portarias DNSHT- Ministério do trabalho, relativas à segurança do Trabalho, e demais Portarias pertinentes, assumindo total responsabilidade pela segurança dos empregados, transeuntes, etc.

#### **04. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES.**

**04.01.** Para as utilidades de instalações sanitárias, poderão ser utilizadas as do prédio da prefeitura.

#### **05. PROTEÇÃO DO ENTORNO DA OBRA.**

**05.01.** Inicialmente deverá ser delimitado o entorno da obra, com "faixas Zebradas de sinalização" as áreas de risco de queda de peças, ferramentas e soldas.

#### **06. PLACA DE OBRA.**

**06.01.** Deverá ser instalada placa de obra com todos os dados necessários para identificação da mesma.

#### **07. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.**

##### **07.1. Fabricação e montagem da Estrutura:**

Serão construídas em estrutura metálica uma escada e plataforma para limpeza e manutenção da cobertura do Elevador panorâmico, seguindo as indicações dos projetos.

Deveram também ser executadas portas metálicas para acesso ao nível do piso da plataforma bem como para acessar à parte externa da mesma.

Após a construção da plataforma, deverá ser instalado um sistema de drenagem pluvial, constituído por canaletas e chapas de aço zincados, para tanto será utilizado andaime instalados sobre o piso da plataforma.

A execução do serviço de fabricação e montagem deverá obedecer às prescrições da ABNT e deverão obedecer rigorosamente ao projeto apresentado.

O peso da estrutura a ser instalada conforme o projeto estrutural corresponde a 1.742,94 kg.

## **07.2. Execução de alvenaria de blocos de vidro vazados:**

Serão substituídas as venezianas metálicas por alvenaria de blocos de vidro ventilado conforme projeto arquitetônico apresentado.

Os blocos de vidro vazados deverão ser instalados com argamassa 1:3(cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco.

A alvenaria a ser executada ocupará uma área de quatro metros quadrados.

## **23. OBSERVAÇÃO.**

**23.01.** Deverão ser executados rigorosamente todos os detalhes dos projetos fornecidos pela Prefeitura do Município de Varginha.

**23.02.** A obra deverá ser entregue totalmente completa e limpa e com todas as instalações em funcionamento.

**23.03.** A Prefeitura do Município de Varginha fornecerá, através de seus profissionais, a fiscalização da obra, sendo que a mesma poderá recusar qualquer serviço que não esteja compatível com este memorial, bem como determinar a aceitação ou não da qualidade do material empregado na obra.

**23.04.** Toda a parte por ventura danificada durante a obra, seja da própria construção ou de serviços já existentes, deverá ser refeita pela Contratada.

**23.05.** Todas as despesas referentes à execução da obra, tais como: encargos sociais e trabalhistas, instalações de canteiro de obras e aprovação dos projetos pelos órgãos competentes correrão por conta da Contratada.

**23.06.** A Contratada deverá fornecer placa indicativa para a obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura do Município de Varginha.

- 23.08.** Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade, e satisfazer rigorosamente as especificações iniciais.
- 23.09.** Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos anexos, com as concessionárias dos serviços públicos e com as especificações do presente memorial. Fica expressamente entendido que as quantidades e medidas mencionadas no memorial descritivo não constituem limites às obrigações contratuais que são executar os serviços especificados nas quantidades que forem necessárias para a integral execução da obra, em todos os pormenores.

Varginha, 23 de junho de 2016.

*Jonathas Leão Soares*

**Jonathas Leão Soares**  
Eng. Civil – SEPLA