EFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

PLANILHA DE SERVIÇOS / CUSTO ESTIMADO

04/17

Obra: Reconstrução Drenagem - Av. Dr. Amir Reis

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant	Preço Unit. BDI=26,85%	Total
		COMPOSIÇAO DE CUSTOS - POÇO DE VISITA				
	94964	Concreto fck 20 Mpa	m³	7,60	347,05	2.637,58
	ARM-AÇO-005	Aço CA-50/CA-60	Kg	476,50	8,80	4.193,20
	EST-FOR-005	Forma	m²	59,80	78,26	4.679,95
	73301	Escoramento	m³	28,12	12,30	345,88
	87451	Alvenaria em blocos de concreto 19x19x39	m²	35,00	73,10	2.558,50
	94963	Concreto fck 15 Mpa (preenchimento dos blocos)	m³	4,95	311,28	1.540,84
	REV-NAT-010	Revestimento interno com argamassa 1:3	m²	35,00	50,50	1.767,50
	DRE-CHA-010	Chaminé de poço de visita c/ anel de conc., c/ degraus	m	1,00	257,00	257,00
	SER-DER-005	Escada de marinheiro c/ ferro redondo de 7/8 engastado	pç	5,00	40,40	202,00
						18.182,44