



COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICOPROC.:
DATA: 06/02/18
ASS.:Nº da Operação
1036.650-61/2016Gestor / Programa / Ação / Modalidade
MCID / Planejamento Urbano/Ações de Infraestrutura UrbanaMunicípio/UF
VARGINHA/MGProponente
PREFEITURA MUNICIPALObjeto
Revitalização do Centro Comercial do Município de VarginhaEmpreendimento/Apelido
Revitalização do Centro Comercial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
002	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	03/17	SETOP	R\$ 6,97
	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	DEM-MFC-005	H	1,000000	R\$ 6,97	R\$ 6,97

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
003	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M²	03/17	SETOP	R\$ 65,79
	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M²	1,050000	R\$ 28,50	R\$ 29,93
	ARGAMASSA ACIII	Kg	4,500000	R\$ 1,00	R\$ 4,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
	LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 17,71	R\$ 17,71

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
004	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40x40 cm	M²	03/17	SETOP	R\$ 76,79
	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM	m²	1,000000	R\$ 76,79	R\$ 76,79

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Márcio Ribeiro Moysés
CREA/CAU: 45732/D
ART/RRT: 1420170000003800749

Data: 20/05/2017