



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

FLS.:	
PROJ.:	
DATA:	06/02/18
ASS.:	

Nº da Operação
1036.650-61/2016

Gestor / Programa / Modalidade / Ação
MCID / Planejamento Urbano/Ações de Infraestrutura Urbana

Município/UF
VARGINHA/MG

Localidade
Área Central

Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto
Revitalização do Centro Comercial do Município de Varginha

Empreendimento/Apelido
Revitalização do Centro Comercial

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	
1 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL					
1.1 Demolição					
1.1.1	002	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	2.317,84	Demolição de meio-fio
1.1.2	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	5.315,57	Demolição de calçada em ladrilho
1.2 Meio-fio					
1.2.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.317,84	Execução de meio-fio de concreto, moldado in loco com extrusora
1.3 Pisos					
1.3.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	317,71	Execução de contra-piso de concreto para recebimento do ladrilho hidráulico, 5 cm
1.3.2	003	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M²	6.354,22	Colocação de piso hidráulico
1.3.3	004	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40x40 cm	M²	17,76	Faixa de piso podotátil direcional instalada nas rampas de acesso às calçadas
1.3.4	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	670,00	Piso intertravado de concreto retangular, espessura 10,00 cm

PROC.:
 DATA: 06/09/18
 ASS: [assinatura]

1.4 Recapeamento Asfáltico					
1.4.1	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.721,97	Pintura de ligação com emulsão RR-2C
1.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM □ EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	186,09	Aplicação CBUQ
1.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.559,40	Transporte de massa asfáltica (usina há 24,50 km)
1.4.4	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	204,80	Pintura das faixas de pedestre
1.5 Placa de Obra					
1.5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,32	Placa de obra 2,40 x 1,80

Data: 20/05/2017

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: Márcio Ribeiro Moysés
 CREA/CAU: 45732/D
 ART/RRT: 1420170000003800749