




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

PLANILHA DE SERVIÇOS / CUSTO ESTIMADO

Obra: Colocação de Piso Podotátil nas Escolas Municipais

FLS.:
PROC.:
DATA: 15/06/18
ASS: 

março/2018

Item	Cód. serviço	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Unit. com BDI=25%	R\$ Total
01		PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO PREMOLDADO					
01.01	SUDECAP	Corte mecanizado com serra circular em piso de concreto	m	700,00	1,33	1,66	1.163,75
01.02	SETOP	Escavação manual, inclusive remoção	m³	10,00	54,24	67,80	678,00
01.03	SETOP	Lastro de concreto magro	m³	5,00	401,78	502,23	2.511,13
01.04	Mercado	Piso podotátil alerta e direcional, (25x25)cm, premoldado de concreto, aplicado com argamassa industrializada e rejuntado.	m²	87,00	74,26	92,83	8.075,78
Sub-total							12.428,65
02		PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA VULCANIZADA					
02.01	Mercado	Demarcação de piso com fita crepe	m	600,00	1,50	1,88	1.125,00
02.02	Mercado	Limpeza de piso com thinner	m²	72,00	5,00	6,25	450,00
02.03	Mercado	Piso podotátil alerta e direcional, (25x25)cm, em borracha vulcanizada, aplicado com cola de contato extra e aplicação de vedador de borda	m²	72,00	128,69	160,86	11.582,10
Sub-total							13.157,10
TOTAL GERAL							25.585,75

Flávia Pimenta de Pádua Zolini
TNS/Arquiteta e Urbanista - SEPLA
CAU A20506-0


José Manoel M. Ferreira
Secretário Municipal de
Planejamento Urbano