

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**  
**PLANILHA DE SERVIÇOS / CUSTO ESTIMADO**

OBRA: Fechamento com chapas de aço das colunas e Vigas treliçadas do Memorial do ET.

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quant	Preço Unit	Total
<b>1</b>	<b>Corte e solda de Chapas de aço</b>				
1.1	Chapas de aço carbono e=2mm ( Aço AST-A36 )	m2	71,4	R\$ 85,72	R\$ 6.120,55
1.2	Instalação das chapas e Consumíveis (Eletrodos E7018 e discos de corte)	vb	1	R\$ 6.120,55	R\$ 6.120,55
1.3	Locação de Andaimos	vb	1	R\$ 286,00	R\$ 286,00
	<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 12.527,10</b>
<b>2</b>	<b>Acabamento e Pintura</b>				
2.1	Pintura Esmalte, duas demãos em Estrutura Metálica	m2	59,5	R\$ 34,48	R\$ 2.051,68
	<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 2.051,68</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.578,78</b>

Eng:Jonathas Leão Soares CREA: 129102D

*Jonathas Leão Soares*