

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PLANILHA DE SERVIÇOS / CUSTO ESTIMADO

OBRA: Impermeabilização da Cobertura e pintura do teto do Edifício Silvio Massa

ENDEREÇO: Praça Getúlio Vargas

Item	Código	Fonte	Discriminação dos Serviços	Unit	Quant	Pregão Unit	Pregão Unit C/BDI	Total
					BDI=	26,85		
1	ED-48479	SETOP	DEMOIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA	m2	134	R\$ 12,55	R\$ 15,92	R\$ 2.133,24
1.1			DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO					
2			REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m2	154	R\$ 19,74	R\$ 25,04	R\$ 3.856,19
2.1	ED-48465	SETOP	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO					
3			REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA	m3	8,04	R\$ 997,33	R\$ 1.265,11	R\$ 10.171,51
3.1	ED-50170	SETOP	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 6 CM					
4			IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m2	154	R\$ 57,86	R\$ 73,40	R\$ 11.302,89
4.1	ED-50168	SETOP	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, E=4MM					
4			PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIMENTO E AREIA E=3CM	m3	4,02	R\$ 1324,00	R\$ 1.679,49	R\$ 6.751,57
4.1			CAMADA DE REGULARIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA DE 3,0 CM					
5.1	ED-50176	SETOP		m2	134	R\$ 82,41	R\$ 104,54	R\$ 14.007,97
6			ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO					
6.1	ED-50543	SETOP	PISO CERÂMICO PE-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO					
			Subtotal					
7			PINTURA DO TETO ABAIXO DA COBERTURA E PAREDES EXTERNAS DA COBERTURA	m2	170	R\$ 26,26	R\$ 33,31	R\$ 5.662,84
7.1	ED-50456	SETOP	PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR(TETO DAS SALAS)					
7.2	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR(PAREDETO DA COBERTURA E PAREDES EXTERNAS DA CASA DE MÁQUINAS)	m2	137	R\$ 15,41	R\$ 19,55	R\$ 8.340,86
			Subtotal					
8			RETRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DA OBRA	M3	20,1	R\$ 20,00	R\$ 25,37	R\$ 509,94
8.1	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA					
8.2	ED-50266	SETOP	LIMPEZA GERAL DA OBRA REALIZADA ANTES DA APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	134	R\$ 4,67	R\$ 5,92	R\$ 793,80
			Subtotal					
			TOTAL					R\$ 57.867,96

Thaíras Leão Soares.