

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Revitalização do Centro Comercial do Município de VarginhaNº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
1036.650-6/1/2016PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL</b>				
1	<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL</b>			
1.1	DEMOLIÇÃO			
1.1.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	1.450,24	
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2.859,28	
1.2	MEIO-FIO			
1.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.139,59	
1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	134,90	183,90-49,00m3 (area calculado)=134,90m2
1.3.1	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.695,42	3675,42-968,00 (area calculado)=2695,42m2
1.3.2	PISO PODOATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,76	
1.4	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
1.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.721,97	
1.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	186,09	3504,58X0,05
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.559,40	175,25X24,50
1.4.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	204,80	

VARGINHA/MG

Local

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico  
Nome: Márcio Ribeiro Moysés  
CREA/CAU: 45.732/D CREA-MG  
ART/RRT: