



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036.650-6/12016	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR Revitalização do Centro Comercial do Município de Varginha
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO / UF VARGINHA/MG
			BDI 1 24,03%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL									
1.			REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL						576.662,92
1.1.			DEMOLIÇÃO						61.576,86
1.1.1.	SETOP	DEM-MNF-C-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	1.450,24	8,48	BDI 1	10,52	15.266,52
1.1.2.	SETOP	DEM-PIS-055	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2.859,28	13,06	BDI 1	16,20	46.320,34
1.2.			MEIO-FIO						30.985,45
1.2.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	1.139,59	21,92	BDI 1	27,19	30.985,45
1.3.			PISOS						230.613,27
1.3.1.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	134,90	236,46	BDI 1	293,28	39.563,47
1.3.2.	SETOP	PIS-LAD-005	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.695,42	56,69	BDI 1	70,31	189.514,98
1.3.3.	SETOP	PIS-LAD-035	PISO PODOBATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,76	69,68	BDI 1	86,42	1.534,92
1.4.			REGAPEAMENTO ASFALTICO						253.487,34
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-20	M2	3.721,97	1,78	BDI 1	2,21	8.225,55
1.4.2.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	186,09	1.021,43	BDI 1	1.266,88	235.753,70
1.4.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.559,40	1,03	BDI 1	1,28	5.836,03
1.4.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	204,80	14,46	BDI 1	17,93	3.672,06

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036.650-61/2016	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do Centro Comercial do Município de Varginha			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-19 (IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	MUNICÍPIO / UF VARGINH/MG	BDI 1 24.03%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL									
576.652.92									

VARGINH/MG
Local

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Márcio Ribeiro Moysés
CREA/CAU: 45.732/D CREA-MG
ART/RTT: 0

RECURSO